

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
道路土工				式	1	1				
	床堀			式	1	1				
		床掘り	平均施工幅1m以上2m未満	m3	240.9	240				
		基面整正		m ²	79.6	80				
	埋戻			式	1	1				
		埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	163.9	160				
	残土処理工			式	1	1				
		土砂等運搬	L=3.5km以下	m3	76.7	80				
		整地		m3	76.7	80				
排水構造物工				式	1	1				
	側溝工			式	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		管渠型側溝	400×500	m	19.5	20				
		管渠型側溝	400×600	m	10.0	10				
		管渠型側溝	400×700	m	14.0	14				
		管渠型側溝	400×800	m	8.0	8				
		管渠型側溝	400×900	m	8.0	8				
		管渠型側溝	400×1000	m	8.0	8				
		管渠型側溝	400×1100	m	8.0	8				
		管渠型側溝	400×1200	m	8.0	8				
		管渠型側溝	300×400	m	2.0	2				
		側溝蓋	コンクリート蓋400用、L=1000	枚	38	38				
		側溝蓋	コンクリート蓋300用、L=1000	枚	1	1				
		側溝蓋	鋼鉄製蓋400用、L=1000	枚	4	4				

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		自由勾配側溝	400×1200	m	5.7	6				
		自由勾配側溝	400×1300	m	14.0	14				
		自由勾配側溝	400×1400	m	3.5	4				
		側溝蓋	コンクリート蓋400用、L=1000	枚	12	12				
		調整コンクリート	F18-8-25(20)BB	m3	4.4	4				
		ボックスカルバート	400×400	m	7.2	7				
	集水柵・マンホール工			式	1	1				
		プレキャスト集水柵	1号柵600×600×1350, V=0.900	箇所	1	1				
		プレキャスト集水柵	2号柵600×600×1500, V=0.996	箇所	1	1				
		プレキャスト集水柵	3号柵600×600×1550, V=1.028	箇所	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		プレキャスト集水 桝	4号桝600×600×1400, V=0.932	箇所	1	1				
		プレキャスト集水 桝	5号桝600×600×800, V=0.363	箇所	1	1				
		プレキャスト集水 桝	7号桝600×600×700, V=0.348	箇所	1	1				
		プレキャスト集水 桝	9号桝600×600×700, V=0.354	箇所	1	1				
		鋼鉄製桝蓋	600×600用、T-25	枚	4	4				
		鋼鉄製桝蓋	600×600用、T-14	枚	3	3				
構造物撤去工				式	1	1				
	構造物取壊し工			式	1	1				
		コンクリート構造 物取壊し	無筋構造物	m3	0.8	1.0				
		コンクリート構造 物取壊し	鉄筋構造物	m3	1.9	2				

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15 cm以下	m	104.0	100				
		舗装版切断	コンクリート舗装版、t=15 cm以下	m	25.0	25				
		舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15 cm以下	m ²	136.0	136				
		舗装版破砕	コンクリート舗装版、t=15 cm以下	m ²	19.0	19				
	殻運搬工			式	1	1				
		殻運搬	無筋構造物、L=5.7km以下	m ³	2.7	3				
		殻運搬	鉄筋構造物、L=5.7km以下	m ³	1.9	2				
		殻運搬	As掘削材、L=6.5km以下	m ³	6.8	7				
	殻処理工			式	1	1				
		殻処理	Co無筋構造物	t	6.4	6				

元設計数量総括表

設計書名：07用排第2号 排水路改修工事 陣屋排水路

事業区分：道路新設・改築

工事区分：道路改良

[illegible]