

下妻市消防団[1分団1部]詰所新築工事

工事費内訳書

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下妻市消防団詰所[1分団1部]新築工事						
A	直接工事費		1.0	式			
B	共通費		1.0	式			
	計						
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	合計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通費						
(一)	共通仮設費	率	1.0	式			
(二)	現場管理費		1.0	式			
(三)	一般管理費		1.0	式			
	小計						
(四)	共通費(積上げ部)		1.0	式			
	共通費計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費	積上げ部					
	鉄板敷き	3,000×1,500 t=22	9	m ²			
	仮囲い		8.4	m			
	シートゲート	W3.60*H4.50 期間6か月	1	ヶ所			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	〃			
III	給排水衛生設備工事		1.0	〃			
IV	外構工事		1.0	〃			
V	ホース乾燥搭設置工事		1.0	〃			
	合計						
	直接工事費計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
	(科目内訳)						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	〃			
3	基礎工事		1.0	〃			
4	鉄骨工事		1.0	〃			
5	屋根、樋、板金工事		1.0	〃			
6	外壁工事		1.0	〃			
7	木 工 事		1.0	〃			
8	左官、タイル工事		1.0	〃			
9	金属製建具工事		1.0	〃			
10	シャッター工事		1.0	〃			
11	木製建具工事		1.0	〃			
12	塗装工事		1.0	〃			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	内装工事		1.0	〃			
14	金属工事		1.0	〃			
15	雑工事		1.0	〃			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	(細目内訳)						
	遣方損料	一般	36.5	m ²			
	墨出損料	一般 原寸型板損料含む	71.5	//			
	シート養生	防炎シート張り	218	//			
	くさび緊結式足場	手摺先行型 幅600mm H=10m未満	218	//			
	脚立足場	内部並列	45.4	//			
	養生費	躯体・仕上	74.3	//			
	清掃片付け		74.3	//			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	(細目内訳)						
	根切り	機械掘り	45.0	m ³			
	埋戻し	布掘部 現場発生土	30.0	//			
	発生土処理(残土) 運搬	4t車バックホウ0.28m ³ 5.5km程度	15.0	//			
	発生土処分	千代川ストックヤード	15.0	//			
	ポリエチレン フィルム敷き	厚さ 0.15	28.3	m ²			
	碎石地業	RC-40 目潰し砂利 搗手間共	8.0	m ³			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	基礎工事						
	(細目内訳)						
	基礎コンクリート	常総地区 FC21+6	7.5	m ³			
	土間コンクリート	常総地区 FC18+6 2階コンクリート含	10.2	//			
	捨てコンクリート	常総地区 FC18	1.1	//			
	打設手間	基礎コン ポンプ打	7.5	//			
	打設手間	土間コン ポンプ打	10.2	//			
	打設手間	捨てコン シュート打設	1.1	//			
	コンクリートポンプ車組立・運転	運搬費共	2.0	台			
	普通合板型枠		44.8	m ²			
	打ち放し合板型枠	C種	15.6	//			
	型枠運搬費	4t車	60.4	//			
	打放し面補修B種	目違い払い コーン処理共	15.6	//			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.23	t			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295A D13	0.66	〃			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.58	〃			
	鉄筋加工・組立		1.42	〃			
	運搬費	加工場～現場 4t車	1.42	〃			
	スクラップ費		0.04	〃			
	ワイヤーメッシュ	6φ×100×100	26.9	m ²			
	地盤改良 スリーエスG-cube工法 材料費	GBRC性能証明	5.5	t			
	施工費	第07-21号 改2 φ600mm、L=3.5m(空堀=1.0)	60.0	m			
	重機組立解体費		1.0	セット			
	重機回送費		1.0	セット			
	品質管理費	事前配合試験(1種3配合)	1.0	箇所			
		六価クロム溶出試験	1.0	箇所			
		頭部モールドコア	1.0	箇所			
		深部モールドコア	1.0	箇所			

本工事内訳書

[illegible]

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄骨工事						
	(細目内訳)						
1)	材料費		1.0	式			
2)	加工、建方費		1.0	式			
3)	その他工事		1.0	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	材料費						
	コラム BCR295		1750.0	kg			
	H形鋼 SN400B		1570.0	〃			
	H形鋼 SS400		1150.0	〃			
	L形鋼		30.00	〃			
	C形鋼		2300.00	〃			
	鋼板 SN490C		220.00	〃			
	鋼板 SS400		300.00	〃			
	FB鋼 裏当て材	曲げ加工	32.00	セット			
	丸鋼(ブレース)	20φ ターンバックル共	120.00	kg			
	デッキプレート	QL-99-50-12 メッキ	430.00	〃			
	小小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	加工、建方費						
	工場加工費		8000.0	kg			
	原寸型板費		8000.0	〃			
	副資材費		8000.0	〃			
	防錆塗装費	JIS5674	8000.0	〃			
	現場建方費		8000.0	〃			
	現場鍛治工		8000.0	〃			
	現場タッチアップ		8000.0	〃			
	コン止めプレート		46.00	m			
	重機費		1.0	式			
	運搬費		8000.0	〃			
	小小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	その他工事						
	ベースパック	20-12V	4.00	台			
	鉄骨階段		1.00	基			
	手摺 (FB製)	錆止めまで	6.0	m			
	社内超音波及び書類作成費		1.00	式			
	小小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋根、樋、板金工事	材工共					
	(細目内訳)						
	折板	山高85タイプ ガルバリウム塗装鋼板 t=0.6	40.1	m ²			
	タイトフレーム	山高85タイプ	44.1	m			
	止面戸	折板 山高85タイプ ガルバリウム塗装鋼板用 コーキング共	15.0	m			
	軒先面戸	折板 山高85タイプ ガルバリウム塗装鋼板用	15.0	//			
	水切り・雨押え	ガルバリウム塗装鋼板 T=0.35	31.0	m			
	天井インサート		40.1	m ²			
	軒樋	塩ビ角樋 120前高	5.0	m			
	塩ビドレン75		2.0	ヶ所			
	縦樋	カラーVU75 φ 継手共	10.0	m			
	谷樋	塩ビ角200	5.0	m			
	軒天 珪酸カルシウム板	目透かし(ア)6.0	2.4	m ²			
	アルミ形材製 軽量庇	材工共 出幅600 長さ1200	1	式			

本工事内訳書

[illegible]

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	外壁工事	材工共					
	(細目内訳)						
	ALC版(ア)50	平板 横張り	147	m ²			
	ALC(ア)50	デザインパネル ライン系	15.7	m ²			
	ALCコーナー	100×100	43.5	m			
	複層仕上塗材(E) アクリルタイル	吹付け 水性ウレタンつやあり	167	m ²			
	小運搬及び切断加工		162	m ²			
	サッシ廻りシーリング	ウレタン	21.0	m			
	版間シーリング	ウレタン	352	m			
	他部材取合いシーリング		102	m			
	運搬及び現場管理費		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	木工事	(材工共)					
	(細目内訳)						
	窓枠 開口枠	スプルース 120×25	50.9	m			
	小計						

本工事内訳書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	左官タイル工事						
	(細目内訳)						
	床コンクリート 直均し仕上	木ごて 直均し	67.8	m ²			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属製建具工事						
	(細目内訳)	W * H ガラス共					
	AD-1 ランマ付き片開きフラッシュドア	汎用ドア・ガリ付 785 * 2,205	1.0	ヶ所			
	AD-2 ランマ付き片開きガラスドア	汎用ドア 785 * 2,205	1.0	〃			
	AW-1 引き違い窓	住宅用 1,650 * 1,100	2.0	〃			
	AW-2 段窓(タテスベリ+FIX)	住宅用 600 * 1,700	4.0	〃			
	AW-1 網戸		2.0	ヶ所			
	AW-2 網戸		4.0	〃			
	搬入費		1.0	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	シャッター工事						
		W * H					
	軽量オーバーサイズインクドア	3,000 * 3,000	1.0	ヶ所			
	スチール化粧枠	枠見込み150 1.6mm	1.0	〃			
	丸型明り窓	アクリル3mm 570×150	3.0	〃			
	取付工事費	本体	1.0	式			
	取付工事費	化粧枠	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	木製建具工事	金物共 ガラス共					
	(細目内訳)	W * H					
	WD-1 引き違いフラッシュ戸	レール金物共 1,600 * 2,000	1.0	ヶ所			
	WD-2 額付片引き戸	レール金物共 900 * 2,000	2.0	ヶ所			
	WD-2 額付片引き戸	レール金物共 600 * 2,000	1.0	〃			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	塗装工事	材工共					
	(細目内訳)						
	SOP 合成樹脂調合 ペイント塗	鉄鋼面 B種 素地ごしらえ共	164	m ²			
	EP 合成樹脂 エマルジョンペイント	軒天 A種 素地ごしらえ共	2.4	m ²			
	CL クリアクラッカー	木部細物巾 サッシ枠 開口枠 素地ごしらえ共	50.9	m			
	EP-G塗	ボード面 B種 素地ごしらえ共	5.2	m ²			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	内装工事						
	(細目内訳)						
	天井 化粧石膏ボード張り	ジプトーン (ア)9.5 突付け張り工法	27.0	m ²			
	天井 石膏ボード張り	(ア)9.5	4.5	//			
	壁 石膏ボード張り	(ア)12.5	89.8	//			
	壁 クロス貼	量産クロス	69.3	//			
	廻り縁	塩ビ	34.1	m			
	ソフト巾木	H=75	20.2	//			
	床 塩ビシート	マーブル t=2.0	25.5	m ²			
	階段用滑り止め 消音マット	ステップ用 BT-1 810*240*6.5	18.0	枚			
	階段用滑り止め 消音マット	ステップ用 BT-3 990*710*6.5	1.0	枚			
	壁 シーリング石膏ボード	厚12.5	5.2	m ²			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	金属工事						
	(細目内訳)						
	軽量鉄骨壁下地	直張り用 65形 @300	38.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	開口補強	4.0	ヶ所			
	壁(外壁廻り)軽量下地	19型Mバー	63.4	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型@300	44.0	m ²			
	アルミ笠木	シルバー 直線 W=250	26.6	m			
	アルミ笠木 コーナー	シルバー W=250	4.0	ヶ所			
	パラペット下端水切	カラーGL鋼板	6.4	m			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15	雑工事						
	(細目内訳)						
	天井 グラスウール	厚50 (24kg/m3)	31.5	m ²			
	サイン文字	切り文字 250□	12.0	文字			
	取付費		1.0	式			
	収納棚	W2350×H2100×D600 塗装 取付共	1.0	ヶ所			
	パーキングブロック		2	ヶ所			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯コンセント配線工事		1.0	式			
2	照明器具工事		1.0	〃			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント						
	(細目内訳)						
	電線	CV 8 [□] × 3C	15	m			
	電線	VVF 1.6×2C	90	//			
	電線	VVF 1.6×3C	50	//			
	電線	VVF 2.0×2C	50	//			
	配線器具	WN5001H 埋込スイッチ ・	7	組			
	配線器具	WN5002H 埋込スイッチ ・・3	2	組			
	配線器具	WTK2611 人感センサースイッチ▽	1	組			
	配線器具	WN7942 防雨スイッチプレート2コ用	1	組			
	配線器具	WN7942 防雨スイッチプレート1コ用	1	組			
	配線器具	フルカラープレート	5	個			
	配線器具	スイッチボックス 未来	13	個			
	配線器具	WN37100 取付枠	7	個			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配線器具	埋込コンセントWN10010 2P15A×1 樹脂製 P共	1	個			
	配線器具	埋込コンセントWN13024K 2P15A×2 樹脂製 P共	2	組			
	配線器具	埋込コンセントWN13024K 2P15A×2 樹脂製 P共	2	組			
	配線器具	埋込コンセントWN10314K 2P15A×1 ET×1 樹脂製 P共	2	組			
	配線器具	埋込コンセントWN15324K 2P15A×1 ET×1 樹脂製 P共	2	組			
	配線器具	埋込コンセントWN1922 3P20A×1 P共	1	組			
	配線器具	防水コンセントWK2113K	1	組			
	配線器具	分電盤 BQR8562	1	組			
	配線器具	計器盤 未来B2J-Z	1	組			
	配管材		1	組			
	雑材、消耗品		1	組			
	労務費		1	組			
	東電申請費		1	組			
	仮設工事		1	組			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	照明器具工事						
	(細目内訳)						
	照明器具A	XLX450AENZLE9	2	台			
	照明器具B	XLX210AENLE9	1	〃			
	照明器具C	XLX450NENLE9	2	〃			
	照明器具D	XNDN1038WNKLE9	2	〃			
	照明器具E	NDW16610LE9	1	〃			
	照明器具F	LGW45030BK	1	〃			
	照明器具G	NNF20241C	1	〃			
	照明器具H	NNY24865LE9	1	〃			
	機器取付費		1	式			
	消耗品雑材		1	〃			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	給排水衛生設備工事						
	(科目内訳)						
1	屋外給水設備工事		1	式			
2	屋内給水設備工事		1	〃			
3	屋外排水設備工事		1	〃			
4	屋内排水設備工事		1	〃			
5	衛生器具設備工事		1	〃			
6	換気設備工事		1	〃			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	屋外給水設備工事						
	(細目内訳)						
	給水管	HIVP13	31	m			
	同上継手類		1	式			
	根切り、埋戻し		1	式			
	配管工事費		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	市水道申請費		1	式			
	給水引込工事		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋内給水設備						
	(細目内訳)						
	給水管	SGP-VB 15A	4	m			
	同上接手類		1	式			
	同上用支持金物類		1	式			
	給水管	SGP-VD 15A	2.5	m			
	同上接手類		1	式			
	配管工事費		1	式			
	保温工事費	保温チューブ、キャンパス巻き	1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋外排水設備工事						
	(細目内訳)						
	排水管	VP100	31.0	m			
	小口径マス	100×75-150 起点トラップ UTK-A 普通蓋	1	ヶ所			
	小口径マス	100-150 90L 普通蓋	1	ヶ所			
	小口径マス	100-150 90Y右 普通蓋	1	ヶ所			
	小口径マス	100-150 45Y右 普通蓋	1	ヶ所			
	根切り、埋戻し		1	式			
	配管工事費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	市下水道申請費		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	屋内排水設備工事						
	(細目内訳)						
	排水管	VP75	1.5	m			
	同上接手類		1	式			
	排水管	VP50	4	m			
	同上接手類		1	式			
	同上用支持金物類		1	式			
	配管工事費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	衛生器具設備工事						
	(細目内訳)						
	不凍栓水栓柱	1.3×1.2H VB管	1	本			
	屋外ホース接続ニップル付 二口自在水栓 K21SPJ		1	個			
	便器	CS230B SH231BA TCF116 YH51R	1	個			
	キッチン	HYNK5N S15	1	台			
	ストレート型止水栓	φ13	1	個			
	器具取付費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	研ぎ出し流し台	ブロック土台共	1	ヶ所			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	換気設備工事						
	(細目内訳)						
	天井扇	VD-15 ZPC10	1	台			
	上記用SUS深型フード	網付 φ 100	1	個			
	パイプファン(24時間)	V-08PLD7	1	台			
	コントロールスイッチ	P-11SWL	1	個			
	上記用SUS深型フード	網付 φ 100	1	個			
	給排気グリル フィルター付	P-23GLF6	1	台			
	上記用SUS深型フード	200 φ	1	式			
	換気配管工事及び機器設置費		1	式			
	消耗品雑材		1	式			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	外構工事						
	(科目内訳)	材工共					
	側溝 KUR-250×250	グレーチング蓋付 樋排水接続共	5.6	m			
	雨水桝(360□)	グレーチング蓋付 コンクリート2次製品	1.0	ヶ所			
	舗装カッター		27.8	m			
	アスファルト舗装解体	アスコン、砕石共	88.8	m ²			
	アスコン撤去処分		6.2	m3			
	砕石処分		31.0	〃			
	新設アスファルト舗装	(ア)50 路盤(ア)150	29.6	m ²			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	ホース乾燥棟設置工事						
	(科目内訳)						
1	仮設工事		1.0	式			
2	基礎工事		1.0	〃			
3	鉄骨工事		1.0	〃			
4	溶融亜鉛鍍金		1.0	式			
5	電気工事		1.0	〃			
6	雑工事		1.0	〃			
	計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	(細目内訳)						
	遣方損料		9.0	m ²			
	墨出損料		9.0	〃			
	仮設足場	手摺先行型 幅600mm H=10m未満	43.7	〃			
	養生費		9.0	〃			
	清掃片付け		9.0	〃			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	(細目内訳)						
	根切り	機械堀り	16.6	m ³			
	埋戻し	布堀部 現場発生土	6.1	〃			
	場内仮置土		10.5	〃			
	発生土処分	千代川ストックヤード	10.5	〃			
	碎石地業	C-40 目付き砂利 搗手間共	1.5	m ³			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.14	t			
	鉄筋加工・組立		0.14	〃			
	運搬費	加工場～現場 4t車	0.14	〃			
	普通合板型枠	型枠運搬費含	12.0	m ²			
	コンクリート	FC21	9.0	m ³			
	打設手間	人力打設	9.0	m ³			
	アンカーボルト	SUS16 φ	4	本			

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	鉄骨工事						
	(細目内訳)						
	鋼材	[-75×40×5/7	220	kg			
		L-5×40×40	65.0	〃			
		FB-6×50	26.0	〃			
		SR16 φ	36.0	〃			
		PL類	38.0	〃			
	ボルト	SUS M-12	86.0	本			
	工場加工費		1.0	式			
	副資材・消耗品		1.0	〃			
	現場搬入費		1.0	〃			
	現場組立費		1.0	〃			
	クレーン車	10tミニラフター	1.0	台			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	電気工事						
	(細目内訳)						
	電動ワイヤー式 小型ホイス		1.0	基			
	同上設置費		1.0	式			
	制御盤BOX	SUS300×300×160	1.0	組			
	リットスイッチ		2.0	組			
	電線管		30.0	m			
	配電線		30.0	〃			
	付属金物		1.0	式			
	工事費		1.0	〃			
	小計						

本 工 事 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	雑工事						
	(細目内訳)						
	ガイドローラー	50φゴム	4.0	個			
	ウインチカバー	SUS0.5mm	1.0	基			
	コン柱設置費	穴掘り・コン柱共	1.0	式			
	コンクリート柱バンド		5.0	組			
	小計						