

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

## 工事種別内訳

2

[illegible]

## 建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

総合体育館屋根改修工事

[illegible]

# 建築工事 中科目別内訳

5

総合体育館屋根改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
解体工事	屋内運動場棟解体	1	式		
解体工事	柔剣道場棟解体	1	式		
計					
外部改修工事	外部改修	1	式		
計					
屋根改修工事	撤去	1	式		
屋根改修工事	屋根改修	1	式		
計					
防水改修工事	撤去	1	式		
防水改修工事	防水改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

# 総合体育館屋根改修工事

[illegible]

# 建築工事 細目別内訳

7

総合体育館屋根改修工事		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間, 供用1日賃料, 基本料, 修理費含む 22m以上	4,500.	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間, 供用1日賃料, 基本料, 修理費含む	370.	m			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,500.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	370.	m			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間, 供用1日賃料, 基本料, 修理費含む	4,500.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		4,500.	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 掛払い手間, 供用1日賃料, 基本料, 修理費含む 階高10.8m以上	520.	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 掛払い手間, 供用1日賃料, 基本料, 修理費含む 階高5.7m～7.4m未満	150.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上	520.	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m～7.4m未満	150.	m <sup>2</sup>			
養生	床養生 ビニールテープ+専用シート+ベニヤ	670.	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	個別改修	2,130.	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	2,130.	m <sup>2</sup>			
解体用 ステージ足場	屋内運動場屋根上	190.	m <sup>2</sup>			
墨出し (屋上防水改修)		3,880.	m <sup>2</sup>			





# 建築工事 細目別内訳

9

総合体育館屋根改修工事		解体工事		屋内運動場棟解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内運動場棟 軒天撤去	カラーフレキシブルボード t=5 石綿含有 集積共	28.	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 PC版解体撤去	集積共	14.8	m <sup>3</sup>			
屋内運動場棟 床版解体撤去	集積共	8.9	m <sup>3</sup>			
屋内運動場棟 シーリング撤去	集積共	272.	m			
屋内運動場棟 既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	97.	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 架台解体撤去	H-200×100×5.5×8 集積共	2.16	t			
屋内運動場棟 架台解体撤去	H-125×125×6.5×9 集積共	1.66	t			
屋内運動場棟 架台解体撤去	L-50×50×4 集積共	1.14	t			
屋内運動場棟 防球網撤去	集積共	66.7	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 トップライト解体撤去	5719×1002 集積共	6.	か所			
屋内運動場棟 ガラス撤去	集積共	50.1	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 カッター入れ	厚さ20～30mm	100.	m			
屋内運動場棟 野地板撤去	テクトムボード t=25 集積共	45.1	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 ルーフィング撤去	アスファルトフェルト 22kg 集積共	45.1	m <sup>2</sup>			
屋内運動場棟 屋根材撤去	横葺き塩ビ鋼板 t=0.4 (ポリホーム t=4 ウレ貼) 集積共	60.2	m <sup>2</sup>			

[illegible]

総合体育館屋根改修工事		解体工事		柔剣道場棟解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柔剣道場棟 軒天撤去	カラーフレキシブルボード t=5 石綿含有 集積共	19.	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 天井下地撤去	集積共	7.3	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 モルタル解体撤去	集積共	47.1	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 床版解体撤去	集積共	0.9	m <sup>3</sup>			
柔剣道場棟 シーリング撤去	集積共	20.1	m			
柔剣道場棟 既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	64.4	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 ルーフトレイン撤去	ﾀｲﾌﾟ 80φ 集積共	1.	か所			
柔剣道場棟 蛇腹, 笠木, 筒 解体撤去	PL-1.2 集積共	0.46	t			
柔剣道場棟 架台解体撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	2.95	t			
柔剣道場棟 ｶｯﾀｰ入れ	厚さ20～30mm	64.2	m			
柔剣道場棟 野地板撤去	ﾃｸﾁｬﾑﾎｰﾄﾞ t=25 集積共	108.	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 ルーフィング撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 22kg 集積共	108.	m <sup>2</sup>			
柔剣道場棟 屋根材撤去	横葺き塩ビ鋼板 t=0.4 (ポリホーム t=4 ウレ貼) 集積共	116.	m <sup>2</sup>			
柔剣道場建具 AG-3撤去	ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗｼ 2000×600 集積共	1.	か所			
柔剣道場建具 AG-4撤去	ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗｼ 1200×600 集積共	1.	か所			

[illegible]

総合体育館屋根改修工事		外部改修工事		外部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棟解体部 新設母屋取付	軽量リップ 溝形鋼 SSC400 C-125×50×20×2.3 材工共	2.65	t			
棟解体部 母屋受け取付	SS400 L-100×100×7 材工共	0.06	t			
鉄骨スクラップ 控除		0.01	t			
鉄骨工場加工 組立費		2.72	t			
工場錆止め 塗装	工場1回目 素地B種	298.	m <sup>2</sup>			
鉄骨運搬	6t車	2.7	t			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共 工程B種	563.	m			
屋内運動場天井 柔剣道場天井 断熱材設置	SZセパ 25mm 64K同等品 材工共	211.	m <sup>2</sup>			
Exp. j撤去部 壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	5.8	m <sup>2</sup>			
Exp. j撤去部 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	5.8	m <sup>2</sup>			
卓球室屋根 雨押え壁下地	軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450	12.6	m <sup>2</sup>			
柔剣道場 軒天下地	軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	8.4	m <sup>2</sup>			
柔剣道場 軒天新設	けい酸カルシウム板張り タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	8.4	m <sup>2</sup>			
柔剣道場 軒天塗装	EP塗り けいカル板、モルタル面・素地B種共 工程B種	8.4	m <sup>2</sup>			
柔剣道場 蛇腹新設	PL-1.2 材工共	4.6	m <sup>2</sup>			

[illegible]

[illegible]

総合体育館屋根改修工事		屋根改修工事		屋根改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配屋根 カバー工法 立ハセ葺き	屋根カバー工法 立平ロック20型 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 防水紙：ゴムアスファルトルーフィング 下地野地：センチュリーボード t=18	2,733.	m <sup>2</sup>			
沈み込み 防止下地	ガルバリウム鋼板 t=0.8	2,733.	m <sup>2</sup>			
棟解体部 新設屋根	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 防水紙：ゴムアスファルトルーフィング 下地野地：センチュリーボード t=18	225.	m <sup>2</sup>			
軒先唐草・ 谷樋部軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 軒先キャップ 共@350	353.	m			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 棟板金具@700×2列	83.	m			
ケラハ唐草・ 雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	135.	m			
水上雨押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 水上立上げ共	57.	m			
谷樋部 水上片棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	148.	m			
既存谷樋カバー	JFE鋼板エコーミ t=0.4 ジョイント溶着工法 樋側溝部にジョイント溶接	148.	m			
落とし口	耐酸被覆鋼板 t=0.5 特殊加工品 200φ	4.	か所			
落とし口	耐酸被覆鋼板 t=0.5 特殊加工品 150φ	2.	か所			
落とし口	耐酸被覆鋼板 t=0.5 特殊加工品 100φ	3.	か所			
屋根外周部 シーリング打替え	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	431.	m			
屋根工事 安全設備	親綱・スタンション・水平ネット等	1	式			



[illegible]

[illegible]

総合体育館屋根改修工事		防水改修工事		防水改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	屋根全面・笠木	768.	m <sup>2</sup>			
水洗い	屋根面 水洗い 高圧ホース	768.	m <sup>2</sup>			
笠木ケレン		218.	m <sup>2</sup>			
笠木等取合い部 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	700.	m			
トップライト全面 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	95.2	m			
笠木モルタル欠損 爆裂補修	目荒し、鉄筋防錆処理 樹脂モルタル充填 巾300mm程度	23.4	m			
防水下地処理	エポキシエマルション系ポリアーセメント 防水下地処理	1,063.	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	屋根平場 X-1	685.	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	立上り・排水溝平場・RC笠木 X-2	378.	m <sup>2</sup>			
改修用ドレン 設置	コ型 65φ	1.	か所			
改修用ドレン 設置	タテ型 100φ	6.	か所			
改修用ドレン 設置	コ型 100φ	1.	か所			
改修用ドレン 設置	コ型 125φ	4.	か所			
脱気装置取付	SUS	12.	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)]

[illegible]

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)]

[illegible]

一般管理費等〔公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)〕

[illegible]



共通仮設費(積上) 明細

25

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャスターゲート	W6.0×H1.8m 6か月	2.	か所			
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 設置・撤去, 供用1日賃料, 基本料 修理費含む	309.	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	309.	m			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×3048×22mm 設置・撤去, 供用1日賃料, 整備費 修理費含む	256.	m <sup>2</sup>			
仮設敷鉄板運搬		256.	m <sup>2</sup>			
ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)	25t吊り オペレータ付き	10.	日			
ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)	50t吊り オペレータ付き	7.	日			
オールテレン100t吊り ウェイト回送組立解体 往復共	100t吊り オペレータ付き ウェイト付随車往復共	16.	日			
交通誘導員	8時間/日、1人/日	135.	人			
石綿含有調査	定性分析(JIS A 1481 準拠) 試料採取、報告書作成費共	4.	検体			
VOC測定 (ハッシュサンプル)	ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン, ハラDCB 報告書作成含む	7.	個			
計						